

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊЕ ПТТ ШКОЛЕ

Београд, Здравка Челара 16

Број одлуке: 01/769

Датум: 28.09.2016. године

ПРЕДМЕТ: 1.Имена и допуна конкурсне документације јавне набавке мале вредности број Д-04/16

1. Сходно члану 63.став 1.Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС број 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац врши измену и допуну конкурсне документације јавне набавке мале вредности број Д-04/16 Адаптација објекта Дома ученика средње ПТТ школе.

1. На страни 26. конкурсне документације у одељку **V ЕЛЕКТРО РАДОВИ** техничком грешком је изостављен опис под редним бројем 1.и 2.

2. На страни 27. конкурсне документације у одељку **V ЕЛЕКТРО РАДОВИ** техничком грешком је изостављен опис под редним бројем 3,4,5,6 и 7.

3. У прилогу се доставља измењен образац структуре цене на страни 26 и 27.

Комисија наручиоца за јавну набавку мале вредности Д -04/16

3.	Набавка материјала и израда хидроизолације подова и зидова подрума са припремом подлоге двокомпонентним хидроизолационим премазима на цементној бази типа "Сика" или слично. Обрачун по m ² .	m ²	290		
УКУПНО II ЗИДАРСКИ И ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ РАДОВИ					
III КЕРАМИЧАРСКИ И ГИПСАРСКИ РАДОВИ					
1.	Набавка материјала, транспорт и постављање подних керамичких лочица II класе у тону по избору Инвеститора у слоју лепка преко цементне кошуљице са фуговањем. Обрачун по m ² .	m ²	45		
2.	Набавка материјала, транспорт и постављање зидних керамичких плочица II класе по избору инвеститора у слоју лепка са фуговањем. Обрачун по m ² .	m ²	75		
3.	Набавка материјала и израда спуштеног плафона у улазном холу од гипс картонских плоча д = 12.5 mm на металној подконструкцији. Обрачун по m ² .	m ²	115		
4.	Набавка материјала и израда маски од гипс картон плоча д = 12.5 mm, р.ш. До 60 cm на металној подконструкцији. Обрачун по m ² .	m	85		
УКУПНО III КЕРАМИЧАРСКИ И ГИПСАРСКИ РАДОВИ					
IV МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ					
1.	Стругање постојеће боје и глет масе са зидова улазног хола, подстанице и подрумских просторија, припрема и наношење подлоге. Обрачун по m ² .	m ²	250		
2.	Набавка материјала, глетовање два пута зидова и плафона са шмирглањем и бојење зидова бојама у тону по избору инвеститора. Обрачун по m ² .	m ²	650		
УКУПНО IV МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ					
V ЕЛЕКТРО РАДОВИ					
1.	Демонтажа надградних флуо лампи 2 x 36 w	КОМ	7		
2.	Демонтажа противпаничних светилки и монтажа на новоформирани спуштени плафон	КОМ	3		

3.	Демонтажа ЦЦТВ камера и поновна монтажа и повезивање на новоформираном спуштеном плафону	ком	3		
4.	Демонтажа и измештање парапетних каналица 50 x 100 mm, са концентрацијама ЛАН, ЦЦТВ и сигналних инсталација, на месту новоформираног спуштеног плафона. Позиција обухвата демонтажу парапета, формирање резерви и монтажу у зони изнад спуштеног плафона	m	50		
5.	Демонтажа и измештање пвц каналица 40 x 40 mm, са концентрацијама ЛАН, ЦЦТВ и сигналних инсталација, на месту новоформираног спуштеног плафона. Позиција обухвата демонтажу каналица, формирање резерви и монтажу у зони изнад спуштеног плафона	m	90		
6.	Израда инсталације расвете. Испорука, уградња и повезивање кабла PP-Y 3x1,5 mm ²	m	200		
7.	Испорука, уградња и повезивање уградних ЛЕД панела 20 x 20 cm, 18W	ком	22		
УКУПНО V ELEKTRO RADOVI					
VI РАЗНИ РАДОВИ					
1.	Набавка, транспорт и монтажа унутрашњих врата од алуминијумских профила у белој боји дим 90 / 205 са комплетним оковом. Обрачун по комаду.	ком	1		
2.	Набавка материјала, израда и монтажа маске за радијаторе димензија 250 / 104 cm од медијапана бојеног полиуретанским бојама у тону по избору инвеститора. Обрачун по комаду.	ком	2		
УКУПНО V РАЗНИ РАДОВИ					
УКУПНО А РАДОВИ У ОБЈЕКТУ					
Б РАДОВИ У ПОМОЋНОМ ОБЈЕКТУ					
I РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА					
1.	Демонтажа врата и прозора са постојећег објекта и транспорт на привремену градилишну депонију. Обрачун по комаду.	ком	2		